

## Wykaz elementów sieci trakcyjnej ZMPG S.A.

lp	Wykaz elementów	jednostka miary	ilość
1	Kabina sekcyjna (KS)	kpl	1
	Rozdzielnica SN 3 kV DC RPS	kpl	1
	Rozdzielnica potrzeb własnych RPW	kpl	1
	Rozdzielnica ZZK	kpl	1
	Rozdzielnica TCK	kpl	1
	Rozdzielnica UPS	szt.	1
	Szafka obiektowa SO	kpl	1
	Szafka sterowania odłącznikami SSO	kpl	1
	Cenralka alarmowa CA	kpl	1
	Kompletne okablowanie,oprzewodowanie i instalacja uziemiająca	mb	200
	Sprzęt BiHP oraz p.poż.	kpl	1
	Kompletna obudowa z fundamentowaniem i instalacjami przynależnymi	kpl	1
2	Sieć trakcyjna		
	Słupy trakcyjne/konstrukcje wsporcze	lokata/kpl	72
	Sieć trakcyjna/sekcje typu C95-2C i C120-2C	sekcje	11
	System uszynienia grupowego i indywidualnego (okablowanie, szafki)	kpl	1
	Osprzęt trakcyjny	kpl	1

**UWAGI**

1. Obecnie zabudowanych jest 10 sekcji sieci trakcyjnej. W 2023r Zabudowana będzie 11 sekcja o długości ok. 0,8 km.
2. W 2023r zabudowane będą elementy sieci zasilającej i powrotnej (uszynienia) kabiny sekcyjnej i sterowania odłącznikami.
3. W wyniku prowadzonej obecnie inwestycji mogą wystąpić drobne różnice w stosunku do materiałów źródłowych.